

Beneficiar: SCOALA GIMNAZIALA NR. 2
 Obiectivul: SCOALA GIMNAZIALA NR. 2
 Obiectul: CORP CLADIRE GRADINITA Nr.11 VALENI
 Stadiul fizic: REPARATII CURENTE ACOPERIS

Nr. 4663/11.11.2022

ANEXA 1- LA CAIETUL DE SARCINI

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT26B1 - Desfacerea invelitorilor din olane, tigle solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla zincata	mp	239		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	RPCT27A1 - Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla	mp	107		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	RpCR17X - Asim Curatare elemente sarpanta	mp	173		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	RpCR04B01 - Ignifugare sarpanta si asterol	mp	408		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	CN51B* - Combaterea insectelor lemnului cu solutie pt combaterea cariilor din lemn, preventiv pt combatere insecte si ciuperci	mp	408		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	RPCH10A1 - Astereala invelitorii din scind.rasin.de 24MM execut.cu scind.brute la constr.obisnuite *	mp	239		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	RPCI01A1 - ASIM - FOLIE ANTICONDENS	mp	239		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	CE20A1 - ASIM - RIGLE DIN LEMN DE RASINOASE PENTRU FIXARE FOLIE ANTICONDENS SI MONT. TB. TIP TIGLA	mp	239		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	RPCI37A# - ASIM - Invelitori placi tabla amprentata (tip tigla	MP	239		

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) -Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1a	MP2	3	4	5 = 3 x 4
	lindab) pentru invelitori acoperisuri		material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	RPCI29A# - ASIM - Sisteme de jgheaburi prefabricate,tip brass din tabla D=124 MM	M	62		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	RPCI29B# - ASIM - Sisteme de burlane prefabricate,tip brass din tabla D=90 MM	M	45		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	RPCH45A1 - Jghiab din lemn pentru evacuarea molozului	m	5.5		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CL17B# - ASIM - MONTARE OPRITORI ZAPADA	kg	78		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;48X2	mp	117		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	AUT1303 - Ora pr schela met tub.ext.S640mp G=11-13,5 3sch.lei/mp \$	ORA	356		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	MDTC5506050 - ASIM - Transport utilaj 10 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu S=640mp G=11-13,5T	buc	2		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TRB05A23 - ASIM - MANIPULARI MATERIALE SI MOLOZ sub 25 Kg distanta 30M \$	tona	13		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	13		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	TRA01A25P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=25 km \$	tona	9		
			material:		
			manopera:		

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
		2	3	4	5 = 3 x 4
0	1				
			utilaj:		
			transport:		
20	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 20 km.	tona	4		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	RPC07C1 - Inlocuirea de elemente de sarpanta deteriorate cu altele noi clesti *	m	142		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	RCSH29A% - Plasa de siguranta pe schele, la exec. Invelitorilor si fatadelor	mp	209		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

Beneficiu

Profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TOTAL GENERAL (fara TVA)						0.01
TVA (19.000%)						0.00
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						0.02

Ofertant .